

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
184	766662112.R	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového, vrátane kovania	ks	18,000	19,95	359,10
3+4+2+7+6-4"byl"				18,000		
185	611610000400.R	D1 Interiérové dvere drevené 600x1970mm, jednokridlové, otváracé, plné hladké, vrátane vetracej mriežky, kovania a prechodovej lišty, viď Výkaz dverí	ks	3,000	184,87	554,61
186	6116100004001.R	D2 Interiérové dvere drevené 700x1970mm, jednokridlové, otváracé, plné hladké, vrátane vetracej mriežky, kovania a prechodovej lišty, viď Výkaz dverí	ks	4,000	184,87	739,48
6-2				4,000		
187	6116100004002.R	D3 Interiérové dvere drevené 800x1970mm, jednokridlové, otváracé, 1/2nepriehľadné sklo, hladké, vrátane kovania a prechodovej lišty, viď Výkaz dverí	ks	5,000	200,58	1 002,90
7-2				5,000		
188	6116100004004.R	D4 Interiérové dvere drevené 800x1970mm, jednokridlové, otváracé, 1/2nepriehľadné sklo, hladké, vrátane kovania a prechodovej lišty, viď Výkaz dverí	ks	6,000	200,58	1 203,48
189	766662132.R	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového, vrátane kovania	ks	5,000	32,72	163,60
190	611610000401.R	D5 Interiérové dvere dvojkrídlové 1400x1970mm, otváracé, 1/2 nepriehľadné sklo, hladké, vrátane kovania a prechodovej lišty, viď Výkaz dverí	ks	4,000	503,74	2 014,96
191	611610000402.R	D6 Interiérové dvere dvojkrídlové 1400x1970mm, otváracé, 1/2 nepriehľadné sklo, hladké, vrátane kovania a prechodovej lišty, viď Výkaz dverí	ks	1,000	503,74	503,74
Konštrukcie stolárske - Kryty vykurovacích telies						3 682,88
192	766699611.R	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených	m2	27,200	11,97	325,58
8*(2,5*0,8)+4*(2*0,8)+2,2*0,8+1,4*0,8+1,3*0,8+1,1*0,8				27,200		
193	05213000020012.R	1/ST Drevený kryt radiátora, rozmer 2,5x0,2x0,8m, viď výkaz Stolárskych výrobkov	ks	8,000	224,01	1 792,08
194	05213000020013.R	2/ST Drevený kryt radiátora, rozmer 2,0x0,2x0,8m, viď výkaz Stolárskych výrobkov	ks	4,000	216,03	864,12
195	05213000020014.R	3/ST Drevený kryt radiátora, rozmer 2,2x0,25x0,8m, viď výkaz Stolárskych výrobkov	ks	1,000	219,45	219,45
196	05213000020015.R	4/ST Drevený kryt radiátora, rozmer 1,4x0,2x0,8m, viď výkaz Stolárskych výrobkov	ks	1,000	164,73	164,73
197	05213000020016.R	5/ST Drevený kryt radiátora, rozmer 1,3x0,2x0,8m, viď výkaz Stolárskych výrobkov	ks	1,000	162,45	162,45
198	05213000020017.R	6/ST Drevený kryt radiátora, rozmer 1,1x0,2x0,8m, viď výkaz Stolárskych výrobkov	ks	1,000	154,47	154,47
767 Konštrukcie doplnkové kovové						21 666,46
199	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	214,307	1,10	235,74
767 Konštrukcie doplnkové kovové- demontáže						2 113,05
200	767392801.R	Demontáž krytín striech z plechov -0,00700t	m2	337,725	2,62	884,84
"prístrešok" 6,6*5,95				39,270		
"strecha"29,55*10,1				298,455		
Súčet				337,725		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
201	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	65,000	1,21	78,65
		"OK rebrík" 20		20,000		
		"OK kryt na ang.dvor." 3*15		45,000		
		Súčet		65,000		
202	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	348,000	0,72	250,56
		"OK3branka 2x"80*2		160,000		
		"OK zabradlie int."20		20,000		
		"OK zábradlie ext."70		70,000		
		"opletenie"98		98,000		
		Súčet		348,000		
203	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	685,000	0,64	438,40
		"OK1 pristresok" 200		200,000		
		"OK2 pristresok"200		200,000		
		"OK6 schody" 285		285,000		
		Súčet		685,000		
204	767996805.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	980,000	0,47	460,60
		"OK4 pristresok+vráta" 980		980,000		
767 Konštrukcie doplnkové kovové- požiarne uzávery						496,75
205	767657521.S	Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	ks	1,000	67,83	67,83
		1		1,000		
206	553410031941.R	PD1/L Kovové požiarne dvere 1-kridlové 900x1970mm, biele plné, EW-C 45/D1, vrátane prahu, samozatváraču, okapového jednostranného plechu, kľučky a ocelevej zárubne - viď Výkaz požiarnych dverí	ks	1,000	428,92	428,92
767 Konštrukcie doplnkové kovové- brány						2 322,54
207	767658305.S	Montáž sekcionalnej špirálovej rýchlobežnej brány oceľovej plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000	325,74	325,74
		"9/W"1		1,000		
208	6114100001009.R	9/W Hliníková garážová sekčná brána s pohonom na elektromotor a diaľkovým vĺdadaním, vxš 5000x2325 mm, viď Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	1 996,80	1 996,80
767 Konštrukcie doplnkové kovové- zámočnicke výrobky						16 498,38
209	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	125,200	1,54	192,81
		"Z3 lichtgitter+stupne"45,4+39,9		85,300		
		"z3 stúpen lichtgitter"39,9		39,900		
		Súčet		125,200		
210	424106012	Pozinkované stupne Lichtgitter SP 230-34/38-3, resp. ekvivalent	kg	39,900	3,91	156,01
		"z3"39,9		39,900		
258	42410601	Pozinkovaný rošt Lichtgitter SP 340-34/38-3, resp. ekvivalent	kg	45,400	3,91	177,51

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"z3"45,4		45,400		
211	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	200,200	1,36	272,27
		"Z5 lichtgitter"66,8+133,4		200,200		
212	42410601	Pozinkovaný rošt Lichtgitter SP 340-34/38-3, resp. ekvivalent	kg	200,200	3,91	782,78
		"z5"66,8+133,4		200,200		
214	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	779,300	0,94	732,54
		"Z1"231		231,000		
		"z2"157,6		157,600		
		"z3"230,5		230,500		
		"z6"160,2		160,200		
		Súčet		779,300		
215	1322100207513R	Z1 Zábradlie rampa, vrátane povrchovej úpravy, vid' výkaz zámočnických výrobkov	kg	231,000	5,51	1 272,81
216	13221002075131R	Z2 Zábradlie, vrátane povrchovej úpravy, vid' výkaz zámočnických výrobkov	kg	157,600	5,51	868,38
217	13221002075132R	Z3 Schodisko, vrátane povrchovej úpravy, vid' výkaz zámočnických výrobkov	kg	230,500	5,51	1 270,06
218	13221002075136R	Z6 Rebrík, vrátane povrchovej úpravy, vid' výkaz zámočnických výrobkov	kg	160,200	5,51	882,70
219	5531001	Kotvy HILTI HIT-RE 500 V3 + AM8x130/10 vrátanie vŕtania, resp. ekvivalent	ks	64,000	2,39	152,96
		"Z1"36		36,000		
		"Z2"28		28,000		
		Súčet		64,000		
220	553100	Kotvy HILTI HIT-RE 500 V3+AM12x160/120 vrátanie vŕtania, resp. ekvivalent	ks	24,000	2,39	57,36
		"z3"8		8,000		
		"Z6"16		16,000		
		Súčet		24,000		
222	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 826,400	0,72	1 315,01
		"z5"1494,1		1 494,100		
		"z5 stupne licht"332,3		332,300		
		Súčet		1 826,400		
224	13221002075134R	Z5 Schodisko, vrátane povrchovej úpravy, vid' výkaz zámočnických výrobkov	kg	1 494,100	4,71	7 037,21
225	553101	Kotvy HILTI HIT-RE 500 V3+AM16x190/150 vrátanie vŕtania, resp. ekvivalent	ks	12,000	2,39	28,68
		"z5"12		12,000		
226	424106012	Pozinkované stupne Lichtgitter SP 230-34/38-3, resp. ekvivalent	kg	332,300	3,91	1 299,29
		"z5"332,3		332,300		

771

Podlahy z dlaždíc

4 075,39

229	771541025.R	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla	m2	45,380	13,41	608,55
		"P6"1,5+1,5+2,62+18,2+12,61+3,99+1,46+1,95+1,46+3,15+1,84+6,4		56,680		
		"odpočet bytu"-(3,1+1,8+6,4)		-11,300		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Súčet 45,380

230	597740001300.R	Dlaždice keramické, 300x300mm, hr. 15 mm	m2	48,103	12,58	605,14
-----	----------------	--	----	--------	-------	--------

45,38 * 1,06 48,103

231	771541210.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do flexi. lepidla mrazuvzdorného	m2	94,010	15,73	1 478,78
-----	-------------	---	----	--------	-------	----------

"P2"39,55+54,46 94,010

232	597740001800.R	Dlaždice keramické gresové 300x300mm, protišmykové, mrazuvzdorné, hr. 15 mm	m2	97,770	12,58	1 229,95
-----	----------------	---	----	--------	-------	----------

94,01 * 1,04 97,770

233	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,224	3,90	152,97
-----	-------------	---	---	--------	------	--------

775 Podlahy vlysové a parketové

4 757,49

234	775534261.R	Montáž podláh z koberca lepením	m2	246,890	6,86	1 693,67
-----	-------------	---------------------------------	----	---------	------	----------

"P5"81,02+57,62+102,25 240,890

"sokel"6 6,000

Súčet 246,890

235	617210000100.R	Koberec určený pre sadrovláknité dosky hr. 7mm	ks	251,828	11,97	3 014,38
-----	----------------	--	----	---------	-------	----------

246,89 * 1,02 251,828

240	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,081	1,05	49,44
-----	-------------	---	---	--------	------	-------

776 Podlahy povlakové

5 922,45

241	776220110.R	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	30,820	7,98	245,94
-----	-------------	--	---	--------	------	--------

"P3"(9,38"m2"+2,5*1,2)+(9,8"m2"+3,6*2,4) 30,820

242	284110004655.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka nad 5 mm	m2	7,921	19,95	158,02
-----	----------------	---	----	-------	-------	--------

30,82 * 0,257 7,921

243	776541101.S	Položenie povlakových podláh PVC	m2	202,097	7,98	1 612,73
-----	-------------	----------------------------------	----	---------	------	----------

"P1"31,52 31,520

"P4 pre sadrovl.dosky"19,11+6,8+18,12+18,04+11,5+11,15+13,73+24,89+27,17 150,510

"sokel"0,08*(26+11,4+17,44+110,4+15+14,4+15+41,2) 20,067

Súčet 202,097

244	284110004655.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka nad 5 mm	m2	194,742	19,95	3 885,10
-----	----------------	---	----	---------	-------	----------

189,069942797525 * 1,03 194,742

245	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,019	0,35	20,66
-----	-------------	---	---	--------	------	-------

776 Podlahy povlakové - búracie práce

0,15

246	776551830.S	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, - 0,00100t	m2	0,560	0,27	0,15
-----	-------------	---	----	-------	------	------

"interier podlaha" 1,2*0,3+0,2 0,560

781

Obklady

3 839,99

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
247	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepidla vef. 300x300 mm	m2	159,325	12,85	2 047,33
		186,685		186,685		
		"odpočet bytu"-27,36		-27,360		
		Súčet		159,325		
248	597740000400.R	Keramický obklad lxxvhr 300x300 mm	m2	165,698	10,32	1 710,00
		159,325 * 1,04		165,698		
249	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,573	2,20	82,66

784

Maľby

4 329,72

250	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 803,953	0,79	1 425,12
		"stropy SDK"648,52-6,4		642,120		
		"stropy JO"3,2+3,2		6,400		
		Medzisúčet		648,520		
		"steny JO				
		"1.35+sch"6,66*2*(3,325+9,55)-2,6*3,175-2,6*2,9		155,700		
		"1.36"3,2*2*(6+6,37)-5*2,325-4,45-2,7		60,393		
		"1.37"3,2*2*(4,85+6,37+6,37+3,4)-3*4,45*2,7-2*1,6*1,25-1,6*2,33		90,563		
		"2.01"3,05*(9,55*2+3,3*2+2,85*2)-1,6*3,05-1,4*2-2,6*2,9-1,6*2,1		77,190		
		"2.02"3,05*2*(4+1,7)-3*0,6*2-1,4*2-0,8*2		26,770		
		"2.06"3,05*2*(5,925+13,672)-2*1,4*2-2*0,8*2-0,8*1,9-3*2,4*1,9		95,542		
		"2.07"3,05*2*(3,325+5,35)-2,75-0,9-3*0,8*2		44,468		
		"2.09"3,05*2*(5,925+9,725)-3*2,4*1,9-2*0,8*2-0,8*2-1,4*2		74,185		
		"2.10"3,05*2*(5,45+3,325)-2*1,2*1,9-0,8*2		47,368		
		"2.11"3,05*2*(3,325+5,425+3,325+2,4)-1,45*1,9-1,2-1,9-2*2,125*2,8125-2,4*1,9-0,8*2		64,329		
		"2.12 sch"3,05*2*(2,4+5,925)-0,8*2-1,2*2,9		45,703		
		"2.13"2,9*2*(1,6+7,175+2*1,6)-3*1,4*2-1,2*2,1-2*0,8*2		55,335		
		"2.14"2,9*2*(3,35+4,1)-1,2*1,25-3*0,8*2		36,910		
		"2.16"2,9*2*(17,425+5,825)-5*2,4*1,75-1,2*1,75-1,2*2,665-2,5*2,1-0,9*2-0,8*2-1,4*2		97,102		
		"2.17"2,9*2*(8,475+3,375)-2,5*2,1-2,925*1,75-2,05*1,75		54,774		
		"2.18"2,9*2*(7,5+3,375)-0,9*2-0,8*2-0,9*1,75-2,925*1,75		52,981		
		"2.23"2,9*2*(1,5+2,1)-1,075*2,665-0,8*2		16,415		
		"2.24"2,9*2*(2,95+1,15)-2*(0,8+0,7)*2-0,8*2,165		16,048		
		"2.25"2,9*2*(4,1+3,375)-1,8*1,75-0,8*2		38,605		
		"2.26"2,9*2*(5,825+4,525)-1,8*1,75-1,2*1,75-0,8*2,165		53,048		
		Medzisúčet		1 203,429		
		"nad KO"				
		"2.03"(3,05-1,2)*2*(1+1,5)-0,6*2-0,6*0,9		7,510		
		"2.04"(3,05-1,2)*2*(1,5+1)-0,6*2-0,6*0,9		7,510		
		"2.05"(3,05-1,2)*2*(1,5+1,75)-0,6*0,9-0,6*2		10,285		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Velčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Velčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"2.08"(3,05-2,1)*2*(3,325+5,475)-2*0,8*2-2*1,675*0,9		10,505		
		"2.15"(2,9-1,2)*2*(3,075+4,1)-1,2*2,1-0,8*2		20,275		
		"2.19"(2,9-2,1)*2*(1,2+1,625)-0,7*2-0,6*2		1,920		
		"2.20"(2,9-1,2)*2*(2,225+1,625+1,625)-0,6*2-0,7*2*2		14,615		
		"2.21"(2,9-2,1)*2*(1,2+1,625)-2*0,7*2		1,720		
		"2.22"(2,9-1,2)*2*(0,9+1,625)-0,7*2		7,185		
		"2.27"(2,9-1,2)*2*(1,15+1,6)-0,7*2-1*1		6,950		
		"2.28"(2,9-2,1)*2*(2,1+3,05)-0,7*2-0,9*1		5,940		
		Medzisúččet		94,415		
		"vnútorné ostenie"59,3		59,300		
		"odpočet obkladov kuchyne" -(5,5+3,375)*0,6		-5,325		
		"odpočet bytu"-196,386		-196,386		
		Súččet		1 803,953		
251	784418012.R	Zakrývanie podláh a zariadení v miestnostiach alebo na schodisku	m2	591,450	0,72	425,84
		522,99+125,53		648,520		
		"odpočet bytu"-57,07		-57,070		
		Súččet		591,450		
252	784451271.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 573,210	1,36	2 139,57
		2000,339-230,743		1 769,596		
		"odpočet bytu"-196,386		-196,386		
		Súččet		1 573,210		
253	784454271.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	230,743	1,47	339,19
		"stropy sch"14,34+15		29,340		
		Medzisúččet		29,340		
		"1.35+sch"6,66*2*(3,325+9,55)-2,6*3,175-2,6*2,9		155,700		
		"2.12 sch"3,05*2*(2,4+5,925)-0,8*2-1,2*2,9		45,703		
		Medzisúččet		201,403		
		Súččet		230,743		
787		Zasklievanie				2 459,08
254	787610030.S	Montáž sklených pevných interiérových stien	m2	15,795	24,32	384,13
		"10/W"2,6*2,9		7,540		
		"3/W"2,6*3,175		8,255		
		Súččet		15,795		
255	6114100001003.R	3/W Plastová stena s 2-krídl.vchod.dvermi,bok a vrch-pevné časti,spodný pás s plnou zateplenou výplňou O, vxš 2600x3175 mm, izolačné 3-sko, biele, vrát.montážneho mat., vonkajšieho hliníkového parapetu, kovania a zámku, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	1 260,37	1 260,37

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
256	61141000010010.R	10W Plastová stena s pevnými časťami, pevné zasklenie, vxš 2600x2900 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane montážneho materiálu, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, viď Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	774,66	774,66
257	998766202.S	Presun hmot pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,192	1,65	39,92

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 560,00

260	000300011.R	Geodetické práce - Zameranie stavby	kpl	1,000	280,00	280,00
259	000600021.R	Zariadenie staveniska (vrátane prevádzkového oplotenia staveniska, dopravného značenia na stavenisku, iných opatrení vyplývajúcich zo stavby...)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
261	001300031.R	Rozkopávkové povolenia	kpl	1,000	280,00	280,00

Celkom

355 840,14


RISS Plus s.r.o.
 Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022651347

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice
Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: 2A. Spevnené plochy
Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.
Dátum: 01.07.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	3 861,11	18 687,98	22 549,09		
1	Zemné práce	0,00	860,81	860,81		
1.1	Zemné práce - Okrasné kamene	247,44	164,31	411,75		
1.1	Zemné práce - Výsadba trávniku	536,98	7 599,98	8 136,96		
5	Komunikácie	1 942,09	7 168,28	9 110,37		
5	Komunikácie - chodník	1 942,09	3 175,41	5 117,50		
5.2	Komunikácie - cesta	0,00	3 992,87	3 992,87		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 134,60	1 491,16	2 625,76		
9	Ostatné konštrukcie a práce - Obrubníky,palisády	1 134,60	1 491,16	2 625,76		
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 403,64	1 403,64		
Celkom		3 861,11	18 687,98	22 549,09		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 2A. Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

22 549,09

1

Zemné práce

860,61

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	71,480	8,57	612,58
		71,48		71,480		
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,480	2,96	211,58
3	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,480	0,51	36,45

1.1

Zemné práce - Okrasne kamene

411,75

4	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,150	1,23	37,08
5	693710000100	Netkaná textília DELTA-DRENÁŽNA TEXTÍLIA z PP, š. 1 m, dl. 50 m, k zaisteniu filtračnej funkcie plošných drenážnych systémov, DORKEN	m2	30,753	1,04	31,98
		30,15		30,150		
6	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,150	4,22	127,23
7	184921241R	Riečne valúny	t	5,400	39,90	215,46
		3,23353293413174 * 1,67		5,400		

1.1

Zemné práce - Výsadba trávniku

8 136,96

8	180402111.R	Založenie trávniku výsevom v rovine do 1:5	m2	1 667,440	0,74	1 233,91
9	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	41,690	5,22	217,62
10	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	1 667,440	3,26	5 435,85
11	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 667,440	0,03	50,02
12	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 334,880	0,13	433,53
		1667,44*2		3 334,880		
13	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom našíroko	m2	1 667,440	0,06	100,05
14	252340000100.R	Postrekový prípravok Roundup biaktiv na ničenie burín, 1l balenie, resp. ekvivalent	ks	5,558	11,94	66,36
		"1lit na 300m2"1667,44/300		5,558		
15	185802113.R	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom našíroko	t	1,440	176,79	254,58
16	25191000010011	Hnojivo záhradné NPK STARTER, resp. ekvivalent	t	0,300	843,33	253,00
		0,29126213592233 * 1,03		0,300		
17	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	33,349	2,76	92,04
		1667,44*20*0,001		33,349		

5

Komunikácie

9 110,37

5

Komunikácie - chodník

5 117,50

18	564210121.R	Podklad pre chodník z drveného kameniva fr. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	191,520	2,13	407,94
19	564750311.R	Podklad pre chodník z kameniva hrubého drveného fr. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm, plochy do 200 m2	m2	191,520	4,26	815,88
20	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm, škárovaná kremičitým pieskom	m2	191,520	10,19	1 951,59
21	592460007400.R	Dlažba betónová, hr.60 mm	m2	193,435	10,04	1 942,09
191,52 * 1,01				193,435		

5.2

Komunikácie - cesta

3 992,87

22	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	80,130	5,07	406,26
23	567133112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 170 mm	m2	80,130	11,94	956,75
24	577144211.R	Asfaltový betón ACO 11 z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	80,130	14,10	1 129,83
25	577164311.R	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná ACP 22 z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	80,130	18,72	1 500,03

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 625,76

9

Ostatné konštrukcie a práce - Obrubníky, palisády

2 625,76

26	916361113.R	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25	m	33,070	11,22	371,05
27	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	33,401	6,48	216,44
33,07 * 1,01				33,401		
28	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	233,510	4,12	962,06
5,23+0,32+81,97+4,02+12,98+8,46+2*1+4,23+13,07+3+14,22+1,3+2*7,25+2*2,13+16,02+1,14+18,43+3,47+4,55+2*3,06+8,9+5,32				233,510		
29	592170001500.R	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	235,845	1,82	429,24
233,51				233,510		
30	917831511.R	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 30 cm - do radu	m	4,580	10,26	46,99
2,19+2,39				4,580		
31	592170006200.R	Palisáda betónová, rozmer 120x165x300 mm, PREMAC, resp. ekvivalent	ks	28,030	4,72	132,30
4,58 * 6,12				28,030		
32	917831512.R	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	4,580	10,26	46,99
2,19+2,39				4,580		
33	592170005100.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x400 mm, PREMAC resp. ekvivalent	ks	28,030	4,72	132,30
4,58 * 6,12				28,030		
34	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	5,430	11,80	64,07
2,44+2,99				5,430		
35	592170005400.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná	ks	33,232	6,75	224,32
5,43 * 6,12				33,232		

99

Presun hmôt HSV

1 403,64

36	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	249,315	5,63	1 403,64
----	-------------	--	---	---------	------	----------

Celkom

22 549,09

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice
Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: 3A. Oplotenie

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.
Dátum: 01.07.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	288,03	1 034,91	1 322,94		
1	Zemné práce	0,00	115,67	115,67		
2	Zakladanie	0,00	447,81	447,81		
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	288,03	155,40	443,43		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	169,89	169,89		
99	Presun hmôt HSV	0,00	146,14	146,14		
PSV	Práce a dodávky PSV	1 531,84	192,17	1 724,01		
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 531,84	192,17	1 724,01		
Celkom		1 819,87	1 227,08	3 046,95		


RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44639707, IČ DPH: SK2022851347

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Velčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 3A. Oplotenie

Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Velčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 322,94

1

Zemné práce

115,67

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	0,084	8,49	0,71
		"plot"3*(0,7*0,2*0,2)		0,084		
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	4,284	23,35	100,03
		"plot"17,85*0,3*(0,5+0,3)		4,284		
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4,097	2,96	12,13
		4,284+0,084-0,271		4,097		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	4,097	0,51	2,09
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,271	2,63	0,71
		0,271		0,271		

2

Zakladanie

447,81

6	274271011.S	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m ³	1,339	144,09	192,94
		17,850*0,15*0,5		1,339		
7	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m ³	2,758	76,32	210,49
		(4,75+1+9,8+2,3)*0,3*0,5		2,678		
8	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,054	821,77	44,38
		0,0537		0,054		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

443,43

9	318271051	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Maclit a Preblok	m	17,820	7,35	130,98
		2,23+9,74+1,2+4,65		17,820		
10	592330008900	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, sivá hladká, pre systémy MACLIT a PREBLOK, resp. ekvivalent	ks	45,441	3,47	157,68
11	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	3,000	8,14	24,42
12	553510029900.S	Stĺpik, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	3,000	43,45	130,35

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

169,89

13	622461052.R	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová, hr. 1,5 mm	m ²	9,075	12,10	109,81
14	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	9,075	6,62	60,08
		"plot"17,85*0,25*2+(0,15*0,25*4)		9,075		

99

Presun hmôt HSV

146,14

15	998151111.R	Presun hmôt pre oplotenie	t	10,072	14,51	146,14
----	-------------	---------------------------	---	--------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

1 724,01

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 724,01

16	767914150.R	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 1,5 m	m	20,000	2,09	41,80
1,9+2,3+9,9+1,2+4,7				20,000		
17	553510024800.R	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,5x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	8,220	43,25	355,52
20 * 0,411				8,220		
18	767916720.S	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou nad 2 m	ks	11,000	4,73	52,03
19	553510029900.S	Stĺpik, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	11,000	43,45	477,95
20	767920220.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m ²	ks	3,000	27,88	83,64
21	5535100106010.R	Brána dvojkrídlová, šxv 2,0x1,5 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zváraná sieť 50x50 mm, farba zelená	ks	3,000	232,79	698,37
22	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,093	0,86	14,70

Celkom

3 046,95


 RISS s.r.o.
 Janka Kráľa 85, 020 01 Nitra - Nové Mesto
 IČO: 44829707, IČ DPH: SK2022851347

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Velčice

Objekt

1.2A_R1 - Nosné konštrukcie

JKSO

Miesto

Chocholná - Velčice

KS

Dátum

01.07.2024

Objednávateľ

Obec Chocholná-Velčice

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

IČO

44839707

IČ DPH

SK2022851347

Projektant

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

129 422,01

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

155 306,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice
Objekt: 1.2A_R1 - Nosné konštrukcie

Miesto: Chocholná - Veľčice Dátum: 01.07.2024
Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice Projektant: PIO Keramoprojekt a.s.
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto Spracovateľ: PIO Keramoprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 129 422,01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 643,25
D	1		Zemné práce				872,16
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	51,196	14,25	729,54
	W		"ZP1"2*((1+0,75)*(2+2*0,75)*0,7)		8,575		
	W		"Z1"1,2*0,85*(6,3*2+1,85*2+14,55)		31,467		
	W		"Z2"1,1*0,6*(10,15+2,925*2+0,9)		11,154		
	W		Súčet		51,196		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,483	2,96	28,07
	W		51,196-41,713		9,483		
3	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,483	0,51	4,84
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,713	2,63	109,71
	W		"Zumpa-zasyp zo stavby"16*1,5		24,000		
	W		60,528-(2,426+21,603+7,761+11,025)		17,713		
	W		Súčet		41,713		
D	2		Zakladanie				7 437,39
5	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	21,466	91,74	1 969,29
	W		"ZD1"15,75*6,75*0,15		15,947		
	W		"ZD2"10,15*3,625*0,15		5,519		
	W		Súčet		21,466		
6	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,883	12,52	136,26
	W		"ZD1"(15,75+6,75)*2*0,15		6,750		
	W		"ZD2"(10,15+3,625)*2*0,15		4,133		
	W		Súčet		10,883		
7	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	10,883	2,51	27,32
8	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,079	1 064,03	84,06
9	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	2,426	135,11	327,78
	W		"Z1"0,3*0,25*(6,45*2+2*1+15,45)		2,276		
	W		"ZP1"0,3*0,25*(2*1)		0,150		
	W		Súčet		2,426		
10	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,069	821,77	56,70
11	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	21,603	87,12	1 882,05
	W		"Z1" 33,25*0,6*0,6		11,970		
	W		"Z2"(10,15+2,925*2+0,9)*0,95*0,6		9,633		
	W		Súčet		21,603		
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	72,730	12,52	910,58
	W		"Z1"(33,25+0,6)*2*0,6		40,620		
	W		"Z2"(10,15+2,925*2+0,9)*2*0,95		32,110		
	W		Súčet		72,730		
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	72,730	2,51	182,55
14	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,396	1 212,46	480,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"Z1"0,350769		0,351		
			"Z2"0,045288		0,045		
			Súčet		0,396		
15	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,105	87,27	532,78
			"ZP1"2*(1*2*0,6)		2,400		
			"ZP4"(2,98*0,8*0,6)		1,430		
			"ZP5"2*(1,58*0,8*0,6)		1,517		
			"ZP6"2*(1,58*0,4*0,6)		0,758		
			Súčet		6,105		
16	K	275321511.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,270	98,52	26,60
			"ZP4"2*(0,3*0,3*0,3)		0,054		
			"ZP5"2*2*(0,3*0,3*0,3)		0,108		
			"ZP6"2*2*(0,3*0,3*0,3)		0,108		
			Súčet		0,270		
17	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	21,600	12,52	270,43
			"ZP1"2*(1+1+2)*0,6		4,800		
			"ZP4"(2,98+0,8)*2*0,6+2*(0,3+0,3)*0,3		4,896		
			"ZP5"2*(1,58+0,8)*2*0,6+2*2*(0,3+0,3)*0,3		6,432		
			"ZP6"2*(1,58+0,4)*2*0,6+2*2*(0,3+0,3)*0,3		5,472		
			Súčet		21,600		
18	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	21,600	2,51	54,22
19	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,405	1 226,27	496,64
			"ZP1"0,123024		0,123		
			"ZP4"0,084026		0,084		
			"ZP5"2*0,052462		0,105		
			"ZP6"2*0,046463		0,093		
			Súčet		0,405		
D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie				17 190,21
20	K	311272031.R	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm	m3	1,965	143,86	282,68
			"stena z deb.tvárnic" 2* (3,275*1*0,3)		1,965		
21	K	311272131.R	Murivo nosné (m3) z betónových murovacich tvárnic hrúbky 200 mm	m3	1,420	112,17	159,28
			"A2"0,2*0,5*(5,25+5,35+2,475+1,125)		1,420		
22	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,200	823,25	164,65
			"stena z tvárnic"2*0,083827		0,168		
			"A2"0,031785		0,032		
			Súčet		0,200		
23	K	317160335.R	KP1 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	16,000	32,07	513,12
			4*4		16,000		
24	K	317160332.R	KP2 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	13,000	18,51	240,63
			4*4-3		13,000		
25	K	317160333.R	KP3 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	18,000	22,79	410,22
			4*5-2		18,000		
26	K	3171603331.R	KP4 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	8,000	22,79	182,32
			4*2		8,000		
27	K	317160339.R	KP5 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	28,000	49,66	1 390,48
			4*7		28,000		
28	K	317160336.R	KP6 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	10,000	35,34	353,40
			4*3-2		10,000		
29	K	317160338.R	KP7 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	4,000	45,68	182,72
			4*1		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	317160341.R	KP8 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	8,000	57,54	460,32
			4*2		8,000		
31	K	3171603351.R	KP9 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	4,000	32,07	128,28
			4*1		4,000		
32	K	3171603322.R	KP10 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	20,000	18,51	370,20
			4*5		20,000		
33	K	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	26,588	109,95	2 923,35
			"A1"0,525*0,15*28,97		2,281		
			"A3"0,9*0,15*(29,525*2+10,1*2)		10,699		
			"A4"1,05*0,15*(33,1*2+10,1*2)		13,608		
			Súčet		26,588		
34	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	354,509	14,68	5 204,19
			"A1"0,525*(28,97)*2		30,419		
			"A3"0,9*(29,525*2+10,1*2)*2		142,650		
			"A4"1,05*(33,1*2+10,1*2)*2		181,440		
			Súčet		354,509		
35	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	354,509	4,06	1 439,31
36	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,234	1 246,67	2 785,06
			"V14-17+atika"4,468324/2		2,234		
D	4		Vodorovné konštrukcie				29 256,61
37	K	411121039.R	Skladaný strop z betónových stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	118,193	58,25	6 884,74
			"sklad"15,45*7,65		118,193		
38	K	411201052.S	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	m2	118,193	5,63	665,43
			118,193		118,193		
39	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	75,130	103,79	7 797,74
			"P1"2*(5,15*0,5*0,3)		1,545		
			"P2"5,6*0,5*0,3		0,840		
			"P3"3,2*0,35*0,3		0,336		
			"P4"3,3*0,35*0,3		0,347		
			Medzisúčet		3,068		
			"V1"0,38*0,3*(29,525+3,825*2)		4,238		
			"V2"1,02*m2**28,925		29,504		
			"V3"0,3*0,3*25,075		2,257		
			"V4"0,3*0,3*(4,45+6,275*2)		1,530		
			"V5"0,3*0,3*6,025		0,542		
			"V5"0,3*0,3*20,95		1,886		
			"V5a"0,3*0,3*5,85		0,527		
			"V5a"0,3*0,3*6,325		0,569		
			"V6"0,3*0,3*26,2		2,358		
			"V7"0,3*0,3*(3,525+26,8+3,825)		3,074		
			"V7a"0,3*0,35*(3,6*2+10,15)		1,822		
			"V8"0,16*m2**2,7		0,432		
			"V9"0,3*0,35*2,7		0,284		
			"V10"0,112*m2**10,15		1,137		
			"V11"0,3*0,25*(6,75+6,770)		1,014		
			"V12"0,13*m2**15,45		2,009		
			"V13"0,25*0,3*(1+1)		0,150		
			"V14"0,25*0,3*(79,25-(9,45+10,1+4,825))		4,116		
			"V15"0,25*0,3*(64,88-4,525)		4,527		
			"V16"0,3*0,35*86,5		9,083		
			"V17"0,3*0,35*9,55		1,003		
			Medzisúčet		72,062		
			Súčet		75,130		
40	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	321,807	12,02	3 868,12
			"P1"2*((5,15*2*0,5)+(4,45*0,3))		12,970		
			"P2"((5,6*2*0,5)+(5*0,3)		7,100		
			"P3"((3,2*2*0,35)+(2,6*0,3)		3,020		
			"P4"((3,3*0,35*2)+(3,3*0,3)		3,300		
			Medzisúčet		26,390		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"V1"0,38*(29,525+3,825*2)*2		28,253		
	VV		"V2"0,34*28,925*2		19,669		
	VV		"V3"0,3*25,075*2		15,045		
	VV		"V4"0,3*(4,45+6,275*2)*2		10,200		
	VV		"V5"0,3*6,025*2		3,615		
	VV		"V5"0,3*20,95*2		12,570		
	VV		"V5a"0,3*5,85*2		3,510		
	VV		"V5a"0,3*6,325*2		3,795		
	VV		"V6"0,3*26,2*2		15,720		
	VV		"V7"0,3*(3,525+26,8+3,825)*2		20,490		
	VV		"V7a"0,35*(3,6*2+10,15)*2		12,145		
	VV		"V8"0,4*2,7*2		2,160		
	VV		"V9"0,35*2,7*2		1,890		
	VV		"V10"0,375*10,15*2		7,613		
	VV		"V11"0,25*(6,75+6,770)*2		6,760		
	VV		"V12"0,25*15,45*2		7,725		
	VV		"V13"0,25*(1+1)*2		1,000		
	VV		"V14"0,25*(29,525*2+9,5*2)*2		39,025		
	VV		"V15"0,25*(26,5+5,825+28,925+3,325)*2		32,288		
	VV		"V16"0,35*(10,15*2+32,5*2)*2		59,710		
	VV		"V17"0,35*9,55*2		6,685		
	VV		Medzisúččet		309,868		
	VV		"odpočet bytu" -14,451		-14,451		
	VV		Súččet		321,807		
41	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	321,807	3,29	1 058,75
42	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	5,237	1 222,35	6 401,45
	VV		"P4"0,049098		0,049		
	VV		"V14-17+atika"4,468324/2		2,234		
	VV		"V1-13+P1-P3"3,18114		3,181		
	VV		"odpočet bytu" -0,227		-0,227		
	VV		Súččet		5,237		
43	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	6,169	126,26	778,90
	VV		"SCH1"1,03*m2**1,125+1,02*m2**1,125+0,037*2		2,380		
	VV		"SCH2"1,024*m2**1,2+1,8*m2**1,2+0,2*m2**2		3,789		
	VV		Súččet		6,169		
44	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,436	1 299,47	566,57
	VV		"SCH1"0,186608		0,187		
	VV		"SCH2"0,248835		0,249		
	VV		Súččet		0,436		
45	K	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	29,009	37,90	1 099,44
	VV		"SCH1"((0,08+3,2+0,164*11)+(3,31+0,164*11))*1,125+(0,93+0,98)		13,383		
	VV		"SCH1"((5,1+0,155*16)+(2,2+0,15*8))*1,2+(1,6+0,85)		15,626		
	VV		Súččet		29,009		
46	K	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	29,009	4,67	135,47
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 103,16
47	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	11,025	100,06	1 103,16
	VV		"ZP1"2*((1+0,75)*(2+1,5)*0,1)		1,225		
	VV		"ZP2"((1,38+1,5)*(0,8+1,5)*0,1)		0,662		
	VV		"ZP3"2*((1,38+1,5)*(0,6+1,5)*0,1)		1,210		
	VV		"ZP4"((2,98+1,5)*(0,8+1,5)*0,1)		1,030		
	VV		"ZP5"2*((1,58+1,5)*(0,8+1,5)*0,1)		1,417		
	VV		"ZP6"2*((1,58+1,5)*(0,4+1,5)*0,1)		1,170		
	VV		Medzisúččet		6,714		
	VV		"Z1"33,25*(0,6+0,6)*0,1		3,990		
	VV		Súččet		10,704		
	VV		10,704*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		11,025		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8,62
49	K	9319611157.R	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	2,318	3,72	8,62
	VV		15,45*0,15		2,318		
D	99		Presun hmôt HSV				2 775,10
50	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	486,860	5,70	2 775,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 104,82
D	762		Konštrukcie tesárske				28 897,98
51	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	138,350	4,810	665,46
			"pomúrnice" 2*30,1+29,225*2+9,85*2		138,350		
52	M	6054200003001.R	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 150 mm, š. 80 mm	m3	1,659	273,620	453,94
			0,722+0,701+0,236		1,659		
53	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	317,670	6,480	2 058,50
			"krokva 80x160" 3,66*38+3,61*39+2,7*14		317,670		
54	M	6054200003003.R	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 160 mm, š. 800 mm	m3	4,066	273,620	1 112,54
			1,78+1,802+0,484		4,066		
55	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	473,600	8,840	4 186,62
			"Krokva 120x240" 38*6,1+39*6,2		473,600		
56	M	6054200003002.R	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 120 mm, š. 240 mm	m3	13,640	273,620	3 732,18
			6,676+6,964		13,640		
57	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	19,366	25,160	487,25
58	K	762810013.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	1 219,000	12,320	15 018,08
			2*609,5		1 219,000		
59	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	277,146	4,270	1 183,41
D	783		Dokončovacie práce - nátery				7 206,84
60	K	78315131R.1	Nátery oceľ.konštr. epoxidové podkladové 80µm	m2	436,300	4,310	1 880,45
			"celá OK" 436,3		436,300		
61	K	783151370	Nátery oceľ.konštr. epoxidové základné 60µm	m2	436,300	4,310	1 880,45
			"celá OK" 436,3		436,300		
62	K	78317453R	Nátery oceľ.konštr. polyuretanové vrchné 60 um, RAL 7040 šedá	m2	436,300	4,310	1 880,45
			"celá OK" 436,3		436,300		
63	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	557,115	2,810	1 565,49
			2*(0,15+0,08)*(2*(30,1+29,225+9,85))		63,641		
			2*(0,12+0,24)*(38*6,1+39*6,2)		340,992		
			2*(0,16+0,08)*(38*3,66+39*3,61+14*2,7)		152,482		
			Súčet		557,115		
D	M		Práce a dodávky M				34 673,94
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				34 673,94
64	K	4301001	Montáž oceľovej konštrukcie OK1	kg	57,000	0,640	36,48
65	M	4241001	Dodávka OK1 - 57 kg	ks	1,000	124,490	124,49
66	M	95994111R	Kotva M12, dĺžka 160mm, vrátane vŕtania, podložiek a matíc	ks	2,000	1,580	3,16
67	K	4301002	Montáž oceľovej konštrukcie stropu	kg	13 633,000	0,390	5 316,87
68	M	4241002	Dodávka oceľovej konštrukcie stropu - 13 633 kg	ks	1,000	20 693,380	20 693,38
69	M	5531012	Kotva do betónu M16 (8.8) + HILTI HIT RE500-V3 vrátane vŕtania, podložky a matice, resp. ekvivalent	ks	480,000	2,310	1 108,80
			232+248		480,000		
70	K	4305012	Montáž oceľovej konštrukcie stropu - trapézový plech TR. 40/160, vrátane všetkých detailov	m2	522,000	3,910	2 041,02
71	M	13880223	Trapézový plech TR 40/160, hr. 0,63mm, vrátane detailov a príslušenstva	m2	522,000	9,010	4 703,22
			474,545454545455*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		522,000		
72	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	340,274	1,900	646,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt:

1.4A_R1 Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto:

Chochoľná Veľčice

KS:

Dátum:

01.07.2024

Objednávateľ:

Obec Chochoľná-Veľčice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

IČO:

44839707

IČ DPH:

SK2022851347

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 523,94

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

49 828,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 022 61 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice	
Objekt:		1.4A_R1 Zdravotechnická inštalácia	
Miesto:	Chochoľná Veľčice	Dátum:	01.07.2024
Objednávateľ:	Obec Chochoľná-Veľčice	Projektant:	PIO Keramoprojekt a.s.
Zhotoviteľ:	RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt a.s.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	41 523,94
HSV - Práce a dodávky HSV	15 307,70
1 - Zemné práce	3 267,00
8 - Rúrové vedenie	11 087,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	952,95
PSV - Práce a dodávky PSV	26 216,24
713 - Izolácie tepelné	1 064,85
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5 275,20
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	10 346,29
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	579,62
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	8 838,90
763 - Konštrukcie - drevostavby	111,38

 [®]
RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85, 020 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022651347

ROZPOČET

Stavba

Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt

1.4A_R1 Zdravotechnická inštalácia

Miesto

Chocholná Veľčice

Dátum

01.07.2024

Objednávateľ

Obec Chocholná-Veľčice

Projektant

PIO Keramoprojekt
a.s.

Zhotoviteľ

RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ

PIO Keramoprojekt
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 41 523,94

D HSV Práce a dodávky HSV 15 307,70

D 1 Zemné práce 3 267,00

200	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	8,37	66,96
170	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	101,500	7,93	804,90
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	88,000	0,78	68,64
201	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	27,000	2,95	79,65
202	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	27,000	1,83	49,41
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	35,200	1,00	35,20
203	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,807	0,51	10,10
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,600	2,63	106,78
8	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,100	24,42	1 076,92
23	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	m3	38,800	14,25	552,90
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	13,200	31,48	415,54

D 8 Rúrové vedenie 11 087,75

222	K	722262151.	Montáž vodomernej zostavy , Q=16m3/hod prírubá DN 40	ks	1,000	59,55	59,55
207	M	02	Vodomerná zostava DN40	ks	1,000	289,55	289,55
206	K	722262151.S	Montáž vodomernej zostavy , Q=4m3/hod prírubá DN 20	ks	1,000	46,65	46,65
221	M	024	Vodomerná zostava DN20	ks	1,000	110,99	110,99
217	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,9 mm	m	3,000	0,45	1,35
218	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2,9x100 m	m	3,000	1,29	3,87
214	K	871221062.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	6,000	0,68	4,08
215	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	10,167	4,77	48,50
198	K	8801019901	Montáž vsakovacieho systému Wavin Aquacell (70 ks Aquacell box)		1,000	420,83	420,83
199	M	551620012100.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu, plast	ks	1,000	10,31	10,31
191	K	880101900	Vsakovací systém Wavin Aquacell	ks	1,000	4 569,15	4 569,15
31	K	88010190005020.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie DN 150 alebo DN 200	m	80,000	1,99	159,20
28	M	286110012000.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dl. 1 m	ks	80,000	9,39	751,20
192	M	286620001100	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN	ks	1,000	97,54	97,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
219	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	12,000	2,93	35,16
209	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000	0,64	7,68
210	K	893353001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	29,01	29,01
211	M	594300001000.S	Vodomerňa a armatúrna šachta, objem 6 m3, železobetónová	ks	1,000	2 658,70	2 658,70
197	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	5,000	33,26	166,30
193	M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	2,000	207,16	414,32
194	M	28661003520	Šachtové dno prietochné DN 160x270°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	214,66	214,66
195	M	286610035700	Šachtové dno prietochné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	212,11	212,11
196	M	2866100357	Šachtové dno prietochné DN 160x105-210-270°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	220,38	220,38
212	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	15,66	15,66
213	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	14,46	14,46
239	K	721242130.R	Montáž lapača strešných splavenín	ks	4,000	9,97	39,88
178	M	552410005800.S	Lapač strešných splavenín zo sedej liatiny DN 150	ks	3,000	107,42	322,26
179	M	552410005700.S	Lapač strešných splavenín zo sedej liatiny DN 125	ks	1,000	43,76	43,76
14	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,671	1,10	120,64
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				952,95
230	K	971036002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	150,000	0,34	51,00
231	K	971036004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	885,000	0,40	354,00
228	K	971036011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	175,000	0,80	140,00
229	K	971036018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	210,000	1,43	300,30
224	K	974032877.R	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 75 mm, š. do 50 mm, -0,00175t	m	33,000	1,33	43,89
225	K	9740328771.R	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 60 mm, š. do 60 mm, -0,00175t	m	30,000	1,33	39,90
223	K	974032878.R1	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 60 mm, š. do 300 mm, -0,00250t	m	7,000	1,52	10,64
232	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,292	9,42	2,75
233	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,628	0,29	0,76
234	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,292	33,25	9,71
D PSV			Práce a dodávky PSV				26 216,24
D 713			Izolácie tepelné				1 064,85
34	K	61030513010330	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	341,500	1,30	443,95
35	M	2833100012001	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	29,000	0,42	12,18
36	M	2833100014001	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	95,500	0,48	45,84
37	M	2833100016001	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	62,500	0,64	40,00
38	M	2833100017001	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	90,000	1,20	108,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	M	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	45,000	1,44	64,80
39	M	283310028700.S1	Izolačná trubica elastomérová D63x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	8,000	4,46	35,68
44	K	713530810.S	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	10,000	10,76	107,60
45	M	449410001710.S	Protipožiarna manžeta 110/4", pre tesnenie potrubia D 110 mm v prestupoch	ks	10,000	19,21	192,10
246	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,502	1,40	14,70
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				5 275,20
47	K	721171510.S	Potrubie plastové DN 32	m	5,000	14,34	71,70
48	K	721171720.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 40	m	9,000	10,73	96,57
49	K	721171721.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 50	m	15,000	14,70	220,50
50	K	721171722.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 70	m	7,000	18,00	126,00
51	K	721171724.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 110	m	116,000	28,49	3 304,84
52	K	721171725.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 125	m	12,000	44,95	539,40
244	K	7211723.R	Montáž čistiaceho kusu	ks	5,000	4,00	20,00
54	M	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	5,000	6,58	32,90
56	K	721172394.S	Montáž vetracej hlavice pre potrubie DN 110	ks	5,000	3,89	19,45
57	M	429720001301.S	Hlavica vetracia DN 110, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	9,68	48,40
63	K	7212301421.S	Montáž strešného vtoku DN 110	ks	7,000	10,88	76,16
64	M	2866300078001.S	Strešný vtok , vertikálny odtok DN 110, záchytný kôš D 180 mm	ks	7,000	71,78	502,46
142	K	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	2,000	3,23	6,46
143	M	551610000600.S	Privzdušňovacia hlavica DN 40, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	12,97	25,94
169	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	174,000	0,73	127,02
71	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,178	1,10	57,40
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				10 346,29
238	K	722130213.R	Potrubie z ocelových rúr pozink.	m	53,500	8,45	452,08
74	M	141410002000.S	Rúra oceľová bezšvová závitová 1" pozinkovaná, ozn. 11 353.0	m	53,500	4,15	222,03
76	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	29,000	14,66	425,14
77	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 25 mm	m	95,500	19,41	1 853,66
78	K	722171134.S	Potrubie plastlinikové D 32 mm	m	62,500	23,99	1 499,38
79	K	722171135.S	Potrubie plastlinikové D 40 mm	m	50,000	36,26	1 813,00
235	K	722171136.R	Montáž potrubia plastlinikového d 50 mm	m	45,000	8,35	375,75
144	M	286210002200.S	Rúra plastliniková, D 50 mm	m	45,000	19,01	855,45
80	K	722172633.S	Potrubie plastlinikové D 63 mm	m	6,000	67,31	403,86
84	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,18	2,18
85	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	5,59	5,59
86	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	3,64	10,92
87	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	8,32	24,96
88	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	9,000	4,02	36,18
89	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	9,000	14,34	129,06
181	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	4,73	4,73
182	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	23,10	23,10
187	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	6,12	18,36
188	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	33,82	101,46
90	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	7,36	7,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	55,21	55,21
92	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	47,000	2,18	102,46
93	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	47,000	11,66	548,02
183	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,18	4,36
184	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	4,46	8,92
96	K	722221083.S1	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 5/4	ks	4,000	4,73	18,92
97	M	551240007000.S	Guľový kohút DN 32	ks	4,000	67,24	268,96
98	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	4,02	4,02
99	M	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	1,000	26,96	26,96
186	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	6,12	6,12
185	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	58,32	58,32
103	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	371,500	1,61	598,12
104	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	371,500	0,82	304,63
105	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	102,693	0,75	77,02
D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				579,62
106	K	722250045.S	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks	1,000	14,66	14,66
107	M	449160005900.S	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4", 30 m PN 10	ks	1,000	11,01	11,01
108	K	724141000.S	Montáž čerpadla	ks	1,000	39,18	39,18
109	M	97916749	Čerpadlo cirkulačné prietok 0,7 m3/hod, H=1,2 m	ks	1,000	362,29	362,29
110	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	20,32	20,32
111	M	9702900	Expanzná nádoba Reflex S 25, biela s membránou, 10 bar	ks	1,000	129,28	129,28
112	K	998724102.R	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,767	0,50	2,88
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				8 838,90
164	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	13,000	36,75	477,75
165	M	552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, plast, GEBERIT	ks	3,000	244,77	734,31
166	M	5523700004	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 820 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Omega 12, plast, GEBERIT	ks	10,000	244,77	2 447,70
240	K	725119420.R	Montáž záchodovej misy keramickej detskej pre škôlky	ks	10,000	16,89	168,90
167	M	642360002700.S	Misa záchodová keramická závesná detská	ks	10,000	161,75	1 617,50
241	K	725119215.R	Montáž záchodovej misy keramickej	ks	3,000	18,89	56,67
168	M	642360003900	Misa záchodová keramická závesná Style, lxšxv 510x356x400 mm, hlboké splachovanie, 6 l, bez splachovacieho okruhu Rimfree, pre materskú školu, GEBERIT KOLO	ks	3,000	131,22	393,66
148	K	7251292.S	Montáž pisoára	ks	1,000	17,22	17,22
147	M	642510000100	Pisoár DOMINO, rozmer 430x315x665 mm, keramika, JIKA	ks	1,000	289,54	289,54
160	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	22,81	22,81
157	M	642810000200.S	Drez keramický	ks	1,000	115,44	115,44
121	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	26,79	133,95
122	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	35,64	71,28
156	M	642130000750	Umývadlo keramické nábytkové Rekord, lxšxv 500x380 mm, hranaté s otvorom pre batériu, s prepadom, biele, pre materské školy, GEBERIT KOLO	ks	2,000	43,59	87,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	M	642210000300	Umývadlielko keramické MIO, rozmer 450x360x160 mm, biela, JIKA	ks	1,000	64,52	64,52
153	K	725219505.S	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	10,000	16,78	167,80
154	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	10,000	41,88	418,80
158	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	43,21	43,21
159	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	1,000	181,15	181,15
125	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	15,46	15,46
126	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	142,54	142,54
129	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	16,000	10,75	172,00
130	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	34,33	34,33
131	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	15,000	31,86	477,90
189	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,85	2,85
190	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	58,61	58,61
132	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	15,000	6,22	93,30
133	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	15,000	9,99	149,85
134	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	7,02	7,02
135	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	13,33	13,33
243	K	725869320.R	Montáž guľového ventilu práčkového	ks	1,000	5,65	5,65
177	M	551110020200	Guľový ventil pračkový, 1/2"x3/4", rohový so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz, IVAR.08101	ks	1,000	6,08	6,08
150	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	6,25	6,25
151	M	551620003300	Zápachová uzávierka HL514 sprchových vaničiek DN 40/50, s odpadovým ventilom 6/4" a guľovým kĺbom, sieťkou na vlasy a zátkou, PP/PE	ks	1,000	16,75	16,75
242	K	725869341.R	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90 mm	ks	2,000	6,54	13,08
149	M	551620003000.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 90	ks	2,000	30,95	61,90
136	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	1,000	6,54	6,54
137	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	19,63	19,63
139	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,125	0,30	26,44
D		763	Konštrukcie - drevostavby				111,38
173	K	763170010.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	ks	10,000	3,55	35,50
174	M	283810000104.S	Dvierka revízne plastové, rozmer 200x200 mm	ks	7,000	2,54	17,78
175	M	283810000106.S	Dvierka revízne plastové, rozmer 200x300 mm	ks	1,000	3,07	3,07
176	M	590160001515.S	Klapka revízna pre SKD 300x300 mm, hr. dosky 15 mm	ks	2,000	26,85	53,70
245	K	998763403.R	Presun hmôt	%	1,107	1,20	1,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt:

1.5A_R1 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

01.07.2024

Objednávateľ:

Obec Chocholná-Veľčice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

IČO:

44839707

IČ DPH:

SK2022851347

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 893,40

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

33 472,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85, 028 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba materskej školy – škola, Chocholná – Veľčice

Objekt:

1.5A_R1 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 01.07.2024

Objednávateľ:

Obec Chocholná-Veľčice

Projektant:

PIO Keramoprojekt
a.s.

Zhotoviteľ:

RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt
a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 893,40

89 - Kurenársko-inštalačné práce

2 176,15

8901 - Kotelne

2 176,15

HSV - Práce a dodávky HSV

176,66

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

176,29

PSV - Práce a dodávky PSV

24 839,60

713 - Izolácie tepelné

1 772,83

731 - Ústredné kúrenie - kotelne

5 736,84

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

134,20

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

8 832,76

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1 798,32

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

6 564,65

M - Práce a dodávky M

700,99

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

490,99

95-M - Revízie

210,00


RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 020 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022651347

ROZPOČET

Stavba	Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice				
Objekt	1.5A_R1 - Vykurovanie				
Miesto			Dátum:	01.07.2024	
Objednávateľ	Obec Chocholná-Veľčice		Projektant:	PIO Keramoprojekt a.s.	
Zhotoviteľ	RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto		Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt a.s.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 893,40
	D	89	Kurenársko-inštalačné práce				2 176,15
	D	8901	Kotolne				2 176,15
1	K	89010619011001.S	Nerezový komín dvojplášťový DN 80 a 200 mm Schiedel ICS25	súb.	1,000	2 176,15	2 176,15
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				176,66
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,37
5	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,045	8,30	0,37
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				176,29
6	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm	ks	3,000	7,91	23,73
7	K	974031233.S	Vysekánie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900 t	m	45,000	2,53	113,85
155	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,855	9,42	8,05
156	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,695	0,29	2,23
			0,855*9 "Prepočítané koeficientom množstva		7,695		
157	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,855	33,25	28,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 839,60
	D	713	Izolácie tepelné				1 772,83
8	K	7134823051	Montáž trubíc TUBOLIT DG	m	655,000	1,14	746,70
9	M	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, v podlahe	m	137,000	0,51	69,87
10	M	2833100013001	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, v podlahe	m	163,000	0,55	89,65
11	M	2833100029001	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, pod stropom	m	13,000	0,80	10,40
12	M	283310000700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX, v podlahe	m	29,000	0,37	10,73
13	M	283310000900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX, v podlahe	m	180,000	0,48	86,40
14	M	2833100035001	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, v podlahe	m	23,000	1,40	32,20
15	M	283310006600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, pod stropom	m	57,000	2,96	168,72
16	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, pod stropom	m	53,000	4,34	230,02
17	K	713530800.S	Montáž protipožiarnej upchávky	ks	6,000	14,41	86,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	449410003000	Flexibilná protipožiarna pena HILTI CFS-F FX, objem 325 ml	ks	6,000	36,20	217,20
158	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch	%	17,484	1,40	24,48
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				5 736,84
19	K	731261090.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 300 l	ks	1,000	490,77	490,77
20	M	10021530	VU 486/5-5 ecoTEC plus, 8,7 – 48,0 kW	ks	1,000	2 475,55	2 475,55
21	M	10020639	uniSTOR VIH R 300	ks	1,000	1 229,72	1 229,72
23	M	20017744	VR 40 prídavný elektrický modul (eBus) dodatočných funkcií 2 zo 7. Multifunkčný modul rozširujúci funkcie kotla o dve ďalšie (napr. ovládanie cirkulačného, systémového, prip. nabíjacieho čerpadla, spalínovej klapky, externého plynového ventilu a pod.)"	ks	1,000	122,09	122,09
25	K	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	2,000	78,64	157,28
26	M	484810004400.S	Rýchlomontážna čerpadlová skupina Regulus jednovetvová pre priamy okruh, izolovaná, s čerpadlom Wilo PARA 25/8 iPWM1	sada	1,000	382,24	382,24
27	M	484810004300.S	Rýchlomontážna čerpadlová skupina Regulus jednovetvová pre priamy okruh, izolovaná, s čerpadlom Wilo PARA 25/6	sada	1,000	327,18	327,18
28	K	731370010.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 3,5 m3/h	ks	1,000	61,35	61,35
29	M	48420248932	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 40 s puzdrom pre snímač, snímačom, a izoláciou Pripojiteľný pod závesný kotol 3,5 m3/h, Rp 1 1/4"	ks	1,000	245,39	245,39
30	M	4840020151805	Rám montážny pre jeden kotol s osadením	ks	1,000	37,91	37,91
159	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne	%	55,295	3,75	207,36
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				134,20
31	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	20,95	20,95
32	M	484630006500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	111,72	111,72
160	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,327	1,15	1,53
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				8 832,76
33	K	733167300	Montáž plasthlinikového potrubia lisovaním D 16x2	m	136,980	2,95	404,09
34	M	2862100037001	HERZ Rürka plast-hliniková PE-RT hr. Al 0,4/0,5 mm, v kotúči 16x2,0 (200 m)	m	136,980	1,48	202,73
35	M	286220039800	Spojka D 16 mm, PeX-Al-PeX systém, Herz	ks	5,749	2,39	13,74
36	K	733167306	Montáž plasthlinikového potrubia lisovaním D 20x2	m	175,728	3,55	623,83
37	M	286210003900	HERZ Rürka plast-hliniková PE-RT hr. Al 0,4/0,5 mm, v kotúči 20x2,0 (100 m)	m	175,728	2,05	360,24
38	M	286220040000	Spojka D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, Herz	ks	7,322	3,00	21,97
39	K	733167309	Montáž plasthlinikového potrubia lisovaním D 26x3	m	28,956	3,99	115,53
40	M	286210004000	HERZ Rürka plast-hliniková PE-RT hr. Al 0,4/0,5 mm, v kotúči 26x3,0 (50 m)	m	28,956	3,81	110,32
41	M	286220040100	Spojka RADOPRESS D 26 mm, PeX-Al-PeX systém, Herz	ks	1,207	4,12	4,97
42	K	733167312	Montáž plasthlinikového potrubia lisovaním D 32x3	m	179,244	4,28	767,16
43	M	286210004100	HERZ Rürka plast-hliniková PE-RT hr. Al 0,4/0,5 mm, v kotúči 32x3,0 (50 m)	m	179,244	5,51	987,63
44	M	286220040200	Spojka D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, Herz	ks	6,894	7,68	52,95
45	K	733167315	Montáž plasthlinikového potrubia lisovaním D 40x3,5	m	80,084	4,47	357,98
46	M	286210004700	HERZ Rürka plast-hliniková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm, v tyči 40x3,5 (5 m)	m	80,084	10,58	847,29
47	M	286220040300	Spojka D 40 mm, PeX-Al-PeX systém, Herz	ks	3,337	12,51	41,75
48	K	733167318	Montáž plasthlinikového potrubia lisovaním D 50x4	m	52,632	4,63	243,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	286210004800	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm, v tyči 50x4,0 (5 m)	m	52,632	19,35	1 018,43
50	M	286220040400	Spojka D 50 mm, PeX-Al-PeX systém, Herz	ks	2,193	21,59	47,35
51	K	733167360	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32	ks	14,000	3,47	48,58
52	M	286220000500	Koleno D 32/90 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	14,000	8,81	123,34
53	K	733167363	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40	ks	20,000	6,52	130,40
54	M	286220000600	KolenoD 40/90 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	20,000	19,56	391,20
55	K	733167366	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 50	ks	12,000	9,60	115,20
56	M	286220000700	KolenoD 50/90 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	12,000	28,82	345,84
57	K	7331673931	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16	ks	2,000	2,27	4,54
58	M	286220007700	T-kus D 16 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	6,81	13,62
59	K	7331673991	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20	ks	8,000	2,99	23,92
60	M	28622000890045	T-kus D 20/16/16 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	8,000	6,29	50,32
61	K	7331673995	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20	ks	2,000	2,99	5,98
62	M	286220009400	T-kus RADOPRESS D 20/20/16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	2,000	6,72	13,44
63	K	7331673996	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20	ks	12,000	2,99	35,88
64	M	286220009100	T-kus RADOPRESS D 20/16/20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	12,000	5,99	71,88
65	M	286220008900	T-kus RADOPRESS D 20/16/16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	8,000	6,29	50,32
66	K	7331674007	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 26	ks	4,000	3,45	13,80
67	M	286220009600	T-kus RADOPRESS D 26/16/20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	4,000	8,68	34,72
68	K	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 26	ks	2,000	3,45	6,90
69	M	286220010200	T-kus RADOPRESS D 26/20/26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	2,000	8,67	17,34
70	K	733167403	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 32	ks	2,000	4,20	8,40
71	M	286220010700	T-kus RADOPRESS D 32/20/26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	2,000	12,59	25,18
72	K	733167403	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 32	ks	4,000	4,20	16,80
73	M	286220011100	T-kus RADOPRESS D 32/32/20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	4,000	12,59	50,36
74	K	733167403	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 32	ks	2,000	4,20	8,40
75	M	286220008100	T-kus RADOPRESS D 32 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	13,09	26,18
76	K	733167403	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 32	ks	4,000	4,20	16,80
77	M	286220010800	T-kus RADOPRESS D 32/20/32 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	4,000	12,41	49,64
78	K	73316740658	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40	ks	2,000	6,03	12,06
79	M	286220011700	T-kus RADOPRESS D 40/40/32 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	18,11	36,22
80	K	73316740611	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40	ks	4,000	5,73	22,92
81	M	2862200082008	T-kus RADOPRESS D 40 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	4,000	17,18	68,72
82	K	733167409	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 50	ks	2,000	13,11	26,22
83	M	286220011900	T-kus RADOPRESS D 50/32/40 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	39,35	78,70
84	K	7331674097	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 50	ks	2,000	10,31	20,62
85	M	286220008300	T-kus D 50 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	38,93	77,86
86	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm	m	655,000	0,64	419,20
87	K	971033131.S	Vybúranie otvoru do 150 mm	ks	12,000	1,59	19,08
161	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	87,022	1,50	130,53
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							1 798,32
88	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	655,000	0,34	222,70
89	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	2,71	5,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby	ks	2,000	52,67	105,34
91	K	734209114.S	Montáž pripojovacej sady	ks	12,000	3,34	40,08
92	M	551210026400.S1	Pripojovacia sada rohová Herz-3000 bez prednastavenia	ks	12,000	11,88	142,56
93	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	3,000	2,13	6,39
94	M	551210009500	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", mosadz	ks	3,000	6,19	18,57
95	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového rohového	ks	2,000	2,85	5,70
96	M	551210026400.S2	Rohový termostatický ventil HERZ-TS-90, "DE LUXE", chróm	ks	2,000	34,81	69,62
97	M	551210026400.S3	Rohový ventil HERZ-TS-90, "DE LUXE", chróm	ks	2,000	34,78	69,56
98	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	26,000	1,49	38,74
99	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá UNI XH biela	ks	26,000	12,84	333,84
100	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	5,000	1,75	8,75
101	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	5,000	5,63	28,15
102	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	4,000	2,27	9,08
103	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	4,000	7,67	30,68
104	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	5,000	3,13	15,65
105	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	5,000	17,33	86,65
106	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	3,60	7,20
107	M	55120256403	Uzatváracie ventily pre závesné kotly ecoTEC plus 48 kW	ks	2,000	83,13	166,26
108	M	55120249126	Izolácia uzatváracích ventilov pre závesné kotly	ks	1,000	15,30	15,30
109	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	1,000	3,60	3,60
110	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	1,000	28,82	28,82
111	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného	ks	1,000	3,01	3,01
112	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2 / 3/4", 3 bar, PN 16, mosadz	ks	1,000	16,09	16,09
113	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	5,45	21,80
114	K	734291330.S	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	3,64	3,64
115	M	551270014400	Odkalovač Flamco Clean Smart 3/4", FLAMCO	ks	1,000	103,34	103,34
116	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	6,11	6,11
117	M	551270014700	Odkalovač Flamco Clean Smart 6/4", FLAMCO	ks	1,000	180,29	180,29
162	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	17,929	0,30	5,38
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				6 564,65
118	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	26,000	3,00	78,00
119	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového	ks	1,000	16,89	16,89
121	M	4845300131002	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 10, vxlxhl 600x600 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	70,95	70,95
122	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	18,35	18,35
123	M	484530021300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 20, vxlxhl 600x800 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	140,82	140,82
126	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	18,35	18,35
127	M	484530021400	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	150,54	150,54
128	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	19,54	136,78
129	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	160,26	320,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	M	484530021600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	169,94	339,88
131	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	179,65	538,95
132	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	25,15	150,90
134	M	484530022000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000	237,86	1 427,16
135	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	7,000	27,78	194,46
136	M	484530022200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x2300x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7,000	286,43	2 005,01
137	K	735154245.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 3000 mm	ks	1,000	37,63	37,63
138	M	484530039400	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 600x3000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	531,37	531,37
139	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	4,000	4,03	16,12
140	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové a trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	26,000	7,83	203,58
141	K	735162120.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	ks	1,000	12,08	12,08
142	M	484520000700	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxxhl 600x900x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	52,93	52,93
145	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	64,613	1,60	103,38
D M			Práce a dodávky M				700,99
D 36-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				490,99
146	K	360410400.S	Montáž exteriérového snímača teploty	ks	2,000	7,28	14,56
147	M	389610001200.S	Vonkajší snímač k ekvitermickým reguláciám	ks	2,000	18,96	37,92
148	K	360410430.S	Montáž snímača teploty pre vodu	ks	3,000	3,01	9,03
149	M	389610005600.S	Snímač teploty káblový	ks	2,000	14,64	29,28
150	M	389306257	Snímač teploty TV pre zásobníky	ks	1,000	19,40	19,40
151	K	360411020.S	Montáž regulátora vykurovacieho okruhu	ks	2,000	39,90	79,80
152	M	374350006400.S	multiMATIC 700 f bezdrôtový univerzálny multifunkčný digitálny regulátor pre jeden priamy vykurovací okruh, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody, s možnosťou kaskádového riadenia kotlov a rozšírenia radiacií funkcií pomocou modulov VR 70, VR 71 a	ks	1,000	200,50	200,50
153	M	37420118083	Thermolink P (s týždenným programom)	ks	1,000	55,86	55,86
163	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	4,464	10,00	44,64
D 95-M			Revízie				210,00
154	K	950507208.S	Plynové kotle do 50 kW funkcie uvedenia kotla do prevádzky	ks	1,000	210,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Nadstavba materskej školy – škola, Chochoľná – Veľčice
Objekt
1.6A- VZT

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ
Obec Chochoľná-Veľčice
Zhotoviteľ
RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Projektant
PIO Keramoprojekt a.s.
Spracovateľ
PIO Keramoprojekt a.s.
Poznámka:

KS
Dátum: 01.07.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44839707
IČ DPH: SK2022851347
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 314,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH			1 577,74
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpisPečiatkaDátum a podpisPečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ


RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

Dátum a podpisPečiatkaDátum a podpisPečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice
Objekt: 1.6A- VZT

Miesto:
Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Dátum: 01.07.2024
Projektant: PIO Keramoprojekt a.s.
Spracovateľ: PIO Keramoprojekt a.s.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 314,78
HSV - Práce a dodávky HSV	104,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	104,46
PSV - Práce a dodávky PSV	1 210,32
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 210,32

ROZPOČET

Stavba Nadstavba materskej školy – škola, Chocholná - Veľčice
Objekt 1.6A- VZT

Miesto
Objednávateľ Obec Chocholná-Veľčice
Zhotoviteľ RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Dátum 01.07.2024
Projektant PIO Keramoprojekt a.s.
Spracovateľ PIO Keramoprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 314,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV					104,46
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					104,46
1	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	2,000	51,87		103,74
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,016	9,420		0,15
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,144	0,290		0,04
VV			0,016*9 'Prepočítané koeficientom množstva					0,144
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,016	33,25		0,53

D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 210,32
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení					1 210,32
2	K	769011450.S	Montáž radiálneho ventilátora kovového do kruhového potrubia veľkosť: 100	ks	2,000	19,95		39,90
3	M	429140021110	Ventilátor kovový do kruhového potrubia K 100 XL síleo, 230V, SYSTEMAIR	ks	2,000	103,72		207,44
4	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	4,000	4,79		19,16
5	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	4,000	5,59		22,36
6	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	5,000	11,97		59,85
7	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	5,000	19,95		99,75
8	K	769021112.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	2,000	3,19		6,38
9	M	429840000200.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm	m	2,000	3,59		7,18
10	K	769021250.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	1,000	12,77		12,77
11	M	429850026300.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000	m2	1,000	19,95		19,95
12	K	769021334.S	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,19		6,38
13	M	429850012700.S	Spojka DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	3,99		7,98
14	K	769021379.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	1,000	3,19		3,19
15	M	429850017600.S	Prechod symetrický DN 80 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	5,59		5,59
16	K	769021379.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	4,000	3,19		12,76
17	M	429850017700.S	Prechod symetrický DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	5,59		22,36
18	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,99		7,98
19	M	429850010200.S	T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,59		11,18
20	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	4,000	11,97		47,88
21	M	429720248700	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami NOVA-D-1, rozмеры šxv 300x100 mm s úzkym montážnym rámkom UR1	ks	4,000	28,73		114,92
22	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	4,79		9,58
23	M	429720209000.S	Mriežka krycia kruhová IGC-100, priemer 100 mm	ks	2,000	4,79		9,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	11,97	11,97
25	M	429720045900	Žalúzia protidažďová hliniková s rámom a sitom PZAL-UR-S, rozmery šxv 315x315 mm	ks	1,000	63,03	63,03
26	K	769036006.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	1,000	15,96	15,96
27	M	429720049300	Žalúzia protidažďová hliniková s rámom a sitom PZAL-UR-S, rozmery šxv 400x400 mm	ks	1,000	76,61	76,61
28	K	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	4,000	5,59	22,36
29	M	429720345000	Ventil tanierový DN 100, kovový odvodný, požiarny	ks	4,000	36,28	145,12
30	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	5,000	19,95	99,75
31	K	998769203.R	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe	%	11,889	1,80	21,40



RISS s.r.o.

 Janka Kráľa 85, 010 01 Nové Mesto

 IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022831347

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice
 Objekt: 1.7A Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice, 913 04 Chocholná-Veľčice 3
 Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
 Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.T
 Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 578,43

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 34,03

234	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	4,100	8,30	34,03
		5-0,9		4,100		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 475,18

184	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t - niky, prestupy na poschodia	ks	4,000	20,63	82,52
		5-1		4,000		
185	974031133.S	Rezanie drážok pre elektroinštaláciu vr. ich vyspravenia-odb. odhad50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	90,000	3,34	300,60
186	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,033	9,42	19,15
		1,978+0,055		2,033		
187	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,297	0,29	5,31
		2,033 * 9		18,297		
240	979089012.R	Poplatok za skladovanie - zmiešaný odpad	t	2,033	33,25	67,60

99 Presun hmôt HSV 69,22

201	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	230,722	0,30	69,22
-----	-------------	--	---	---------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 489,64

713 Izolácie tepelné 489,64

235	713531040	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru do0,01-0,06 m2, zaplnenie 30%, protipožiarou penou EI60-120, komplet	ks	4,000	122,37	489,48
236	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	27,02	0,16

M Práce a dodávky M 23 072,21

21-M Elektromontáže 22 947,53

1	01	01_Rozvádzače	ks	0,000		0,00
237	210193022.S1	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa zapustená fasáda	ks	1,000	79,80	79,80
238	357110010800.S	Skriňa rozpájacia a istiacia SR č.65, plastová, zapustená výzbroj podľa výkresovej dokumentácie	ks	1,000	279,30	279,30
128	210193022.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa zapustená - typ SR 2	ks	1,000	79,80	79,80
239	357110010900.S	Skriňa rozpájacia a istiacia SR č.65, plastová, zapustená výzbroj podľa výkresovej dokumentácie	ks	1,000	303,24	303,24
130	210193022.SR	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa zapustená	ks	1,000	79,80	79,80

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.7A Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice, 913 04 Chocholná-Veľčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.T

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
131	OEZ.40563	Rozvodná skriňa R pre zapustenú montáž, plné dvere, vyhotovenie a výzbroj podľa výkresovej dokumentácie	ks	1,000	319,20	319,20
4	210193079.S	Domova rozvodnica do 198 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	79,80	79,80
5	357150000530	Rozvádzač 2.RS pre zapustenú montáž komplet, výzbroj a vyhotovenie podľa výkresu	ks	1,000	518,70	518,70
7	02	02_Osvetlenie	ks	0,000		0,00
8	210201325.S	Zapojenie svietidla	ks	103,000	11,97	1 232,91
115-12				103,000		
19	210201081.N	Svietidlo nástenné	ks	21,000	11,97	251,37
20	00002959.N	IETE/1WE/1/SE/X/WH - LED núdz.sv. IP65 EXIT M 1W, BASIC 1h núdz.režim, biele, uni. piktogram+Piktogram: N1-šípka dolu	ks	21,000	27,93	586,53
9	210201081.S	Svietidlo stropné/nástenné	ks	82,000	11,97	981,54
12	SPR000002959.2	A Svetidlo AMI, I1287AM771.LED1-PM LED sv. ANCORA 1200mm Osram BL G3 250mA, PMMA I1287AM771.LED1-PM LED sv. ANCORA 1200mm Osram BL G3 250mA PMMA ekvivalent: Svetidlo UXLED, LED Dustproof UXEMV1 parametre v prílohe č.1 Svetidlo UXLED	ks	4,000	51,87	207,48
13	SPR000002959.3	B Svetidlo AMI, A2117MIRKO1-120.LED4 LED sv. MIRKO1 2x10,4W ekvivalent: Svetidlo PROLI, FHF-C OPAL, IP40, LED parametre v prílohe č.2 Svetidlo PROLI	ks	17,000	47,88	813,96
14	SPR000002959.4	C Svetidlo AMI, A2217BEATA.LED2-OP BEATA LED ekvivalent: Svetidlo PROLI, MX 416 LED OPAL parametre v prílohe č.3 Svetidlo PROLI	ks	10,000	19,95	199,50
15	SPR000002959.5	D Svetidlo AMI, I1257LP-LED.2/4 LUMEN PLAST LED ekvivalent: Svetidlo PROLI, FHF-C OPAL, IP40, LED parametre v prílohe č.2 Svetidlo PROLI	ks	9,000	31,92	287,28
16	SPR000002959.6	E Svetidlo Simotrade Kft. VANDA LED-128D/I 4400/2200lm LED-es lámpatest	ks	28,000	67,64	1 893,92
17	SPR000002959.7	F Svetidlo AMI, LD-TOK16WD-40, IP66, 1200lm, 4000K so senzorom 360, biele ekvivalent: Rabalux 2699 Zenon stropné svietidlo LED D220mm 18W/1800lm 3000-4000-6000K, biela parametre v prílohe č.4 Svetidlo Rabalux	ks	7,000	39,90	279,30
9-2				7,000		
18	SPR000002959.8	G Svetidlo Jun18 PLAST H M Opal 40W 3350lm 80Ra 3000K	ks	7,000	47,88	335,16
21	03	03_Káble a vodiče	-	0,000		0,00
132	210902119.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x120	m	5,000	4,07	20,35
133	341110031000.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x120 mm2	m	5,000	9,46	47,30
22	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	20,000	1,58	31,60
23	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	20,000	2,66	53,20
222	210902361.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 0,6/1 kV 4x16	m	40,000	1,38	55,20
223	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	40,000	1,56	62,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.7A Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice, 913 04 Chocholná-Veľčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.†

Miesto: Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
134	210881097.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x25	m	35,000	1,90	66,50
135	341610016500.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x25 mm2	m	35,000	14,40	504,00
24	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 295,000	0,72	932,40
25	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	1 045,000	0,92	961,40
26	341610014300.SO	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	250,000	0,92	230,00
27	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5, B2ca-s1,d1,a1	m	425,000	1,00	425,00
28	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	425,000	1,34	569,50
29	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5, B2ca-s1,d1,a1	m	5,000	1,00	5,00
30	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 5x1,5 mm2	m	5,000	1,29	6,45
224	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5, B2ca-s1,d1,a1	m	10,000	1,00	10,00
225	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	m	10,000	2,01	20,10
138	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	1,00	20,00
151	341110000700.So	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	20,000	0,51	10,20
50-30				20,000		
39	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	6,000	2,31	13,86
10-4				6,000		
40	354310013100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064	ks	6,000	0,48	2,88
41	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	25,000	1,00	25,00
42	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	22,000	0,48	10,56
27-5				22,000		
43	3452105700	Ukončenie káblov do 5x2,5 (Káblové oko 5x CU)	ks	3,000	0,48	1,44
4-1				3,000		
136	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	11,000	5,57	61,27
137	354310014100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144	ks	11,000	1,94	21,34
44	210101602.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 25-35 mm2	ks	3,000	13,48	40,44
45	345820040526.S	Spojka SVCZ 25-35 univerzálna	bal	3,000	14,76	44,28
121	210101604.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 95-150 mm2	ks	3,000	24,31	72,93
122	345820040534.S	Spojka SVCZ 95-150 univerzálna	bal	3,000	39,10	117,30
46	04	04_Demontáže	-	0,000		0,00
47	210100004.S1	Odpojenie vodičov v rozvádzač do 25 mm2	ks	8,000	1,20	9,60
125	210100009.S1	Odpojenie vodičov v rozvádzač do 120 mm2	ks	3,000	3,99	11,97
123	210962902.S	Demontáž - rozpájacia a istiacia plastová skriňa zapustená - typ SR -0,02300 t	ks	2,000	39,90	79,80
126	210964343.S	Demontáž do sute - svetidla exterierového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	4,000	9,58	38,32
127	210964801.S	Demontáž - jestvujúceho bleskozvodu (mrežová sústava+zvody)	kpl	1,000	399,00	399,00
50	05	05 -Káblové trasy a úložné konštrukcie	-	0,000		0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice
 Objekt: 1.7A Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice, 913 04 Chocholná-Veľčice 3
 Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
 Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
 Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
162	210010801.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x10, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	3,59	107,70
163	345750064600	Lišta hranatá z PVC, LHD 20X10 mm, KOPOS	m	30,000	0,96	28,80
164	210020305.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	m	30,000	8,34	250,20
165	345750008700.S	Žľab káblový, šxv 125x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	30,000	7,58	227,40
166	345750017000.S	Koleno vonkajšie pre káblový žľab šxv 125x50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	3,000	9,58	28,74
167	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	310,000	1,10	341,00
		340-30		310,000		
168	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	310,000	0,51	158,10
169	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	191,000	0,27	51,57
		200-9		191,000		
51	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	385,000	1,17	450,45
		400-15		385,000		
52	345710009200.S	Trubka elektroinštalčná PVC ohybná - FXP 25	m	385,000	0,61	234,85
53	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	77,000	0,53	40,81
		80-3		77,000		
54	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP32, uložená pevne	m	150,000	1,28	192,00
55	3457100350	Trubka elektroinštalčná PVC ohybná - FXP 32	m	150,000	0,96	144,00
		200-50		150,000		
56	3451101700.32	Spojka SM 32 -šedá	ks	52,000	1,20	62,40
		60-8		52,000		
57	210010075.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pod omietkou	m	50,000	1,20	60,00
59	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	50,000	0,64	32,00
58	286530129600.S	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	15,000	1,96	29,40
60	06	06_Vypínače	-	0,000		0,00
61	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000	2,79	39,06
		15-1		14,000		
220	210110070.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, ovládanie ventilátora	ks	2,000	7,19	14,38
221	374350001520	Prepínač ovládania ventilátora 230V, 10A, s dobehom	ks	2,000	38,12	76,24
62	3553-01289 B1	Jednopólový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP20	ks	14,000	7,98	111,72
63	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	4,26	4,26
64	3553-01289 H3	Jednopólový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP44	ks	1,000	8,78	8,78
65	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	22,000	2,33	51,26
		26-4		22,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.7A Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice, 913 04 Chocholná-Veľčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.T

Miesto:

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
66	3553-06289 B1	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP20	ks	22,000	10,37	228,14
147	210110031.S	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	6,000	5,83	34,98
148	345330001100	Prepínač dvojitý striedavý radenie 6+6, 10 A, 230 V, IP20	ks	6,000	7,98	47,88
149	210110025.S	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	9,000	6,55	58,95
150	345330002950	Prepínač zapustený, radenie 7, 10 A, 230 V, IP20	ks	9,000	9,58	86,22
69	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná	ks	1,000	7,18	7,18
2-1				1,000		
70	345320003610.S1	Spínač 3-pólový PO(3Ss) 25(10)A/400V zatlač (SS) IP55 sporákový	ks	1,000	27,93	27,93
75	07	07_Zásuvky	-	0,000		0,00
76	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	24,000	3,55	85,20
77	345520000310	Zásuvka jednoduchá zapustená, radenie 2P+PE, 16A/250V, IP 20, biela	ks	24,000	4,39	105,36
28-4				24,000		
155	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	6,01	12,02
156	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	2,000	3,99	7,98
79	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	22,000	3,55	78,10
23-1				22,000		
160	345350003400.S	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	6,000	6,38	38,28
7-1				6,000		
161	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	1,000	2,23	2,23
81	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+T	ks	20,000	6,22	124,40
23-3				20,000		
82	08	08_Inštalčné prístroje	-	0,000		0,00
83	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	112,000	5,06	566,72
84	345410013000	Krabica rozvodná PVC	ks	112,000	3,19	357,28
85	210010322	Krabica s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	75,000	5,32	399,00
80-5				75,000		
86	345410001200	Krabica z PVC s viečkom a svorkovnicou Dxh 103x50 mm	ks	75,000	5,59	419,25
87	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	45,000	3,33	149,85
88	3450900400	Inštalčná krabica, typ: ASD 70	ks	45,000	0,20	9,00
65-20				45,000		
91	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	90,000	1,20	108,00
92	2830024200	Popisné štítky	ks	90,000	0,80	72,00
100-10				90,000		
93	210201610.10	Zapojenie drobných spotrebičov podľa podkladu dodávateľa	ks	4,000	15,96	63,84
6-2				4,000		
94	2830012280.1	Ostatný spojovací a pomocný materiál	kpl	1,000	399,00	399,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.7A Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice, 913 04 Chocholná-Veľčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.T

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
170	210020671.S	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	10,000	5,32	53,20
171	132210006300.S	Tyč oceľová jemná plochá šxh 20x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,002	802,02	1,60
172	132310001200.S	Tyč oceľová prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,003	792,04	2,38
173	145540000500.S	Profil oceľový 50x2 mm zvaraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,005	864,96	4,32
174	246220000900.S	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,056	6,65	0,37
175	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,019	4,49	0,09
176	312110000800.S	Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslíkym obalom	tkg	0,005	79,97	0,40
102	09	09_Pospojovanie	-	0,000		0,00
33	210881001.S	Vodič bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	70,000	1,00	70,00
34	341610012300.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2	m	70,000	3,59	251,30
100-30				70,000		0,00
182	210881002.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	10,000	1,00	10,00
183	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	m	10,000	1,14	11,40
37	210881005.S	Vodič bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	60,000	1,66	99,60
38	341610012700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 25 mm2	m	60,000	4,79	287,40
114	210220313	Svorka kontaktná	ks	25,000	2,64	66,00
115	354410066200.1	Kontaktná skrutk. svorka P 4-10mm Cu	ks	25,000	0,68	17,00
30-5				25,000		
177	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	20,000	3,95	79,00
178	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	20,000	1,20	24,00
179	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	20,000	1,20	24,00
23-3				20,000		
180	210220042.S	Svorka uzemňovacia na potrubie O12 - 32 mm	ks	5,000	2,68	13,40
181	354410005710.S	Svorka uzemňovacia na potrubie priemeru 12-16 mm	ks	5,000	2,39	11,95
119	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	13,35	13,35
120	EBL000000693	Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 1801VDE 7x2,5-25 mm2 100kA	ks	1,000	8,38	8,38
226	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	159,60	319,20
227	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	79,80	239,40
228	PD	Presun dodávok	%	3,000	39,90	119,70
230	PM	Podružný materiál	%	5,000	79,80	399,00
233	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	159,60	798,00
Zemné práce pri extr.mont.prácach - SPOLOČNÉ						0,00
219	460620001.S0	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu bude prevedená v rámci spevnených plôch a sadových úprav	m2	0,000	0,00	0,00
232	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

46-M_A-A

Zemné práce pri extr.mont.prácach - Výkop

124,68

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice
Objekt: 1.7A Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice, 913 04 Chochoľná-Veľčice 3
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
204	460200313.SA	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000	10,37	20,74
205	460420354.SA	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami do šírky 60 cm	m	2,000	2,33	4,66
206	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	2,000	12,42	24,84
207	596110000200	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, 1xšxv 290x140x65 mm	ks	2,000	0,67	1,34
202	210010154.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	2,000	2,37	4,74
203	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	2,000	2,63	5,26
215	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	2,000	0,67	1,34
216	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	2,000	0,11	0,22
217	460490012.KPL	Ochranné dosky: KPL	m	2,000	2,79	5,58
218	283230008000KPL	Ochranné dosky: KPL 250/10 SLER-PE	m	2,000	2,79	5,58
208	460560313.SA	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000	4,41	8,82
209	460620013.SA	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	1,000	1,66	1,66
229	PM	Podružný materiál	%	2,000	7,98	15,96
231	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	11,97	23,94

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 477,90

190	HZS000114	PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	440,00	440,00
191	HZS000114.1	Vyhotovenie odbornej prehliadky a skúšky vrátane vydania správy	ks	1,000	200,00	200,00
192	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	19,95	279,30
16-2				14,000		
193	HZS000213	Nepredvídané montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	28,000	19,95	558,60
32-4				28,000		
194	Poznámka	POZNÁMKA: Povinnosťou dodávateľskej firmy je zoznámiť sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, overiť si a skontrolovať všetky nadväznosti a požiadavky na ostatné profície.	-	0,000	0,00	0,00

Celkom

25 618,18


RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85, 014 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - Škola Chocholná-Velčice

Objekt: 1.9A Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.†

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

99 Presun hmôt HSV

24,18

50	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	86,353	0,28	24,18
----	-------------	---	---	--------	------	-------

M Práce a dodávky M

8 635,30

21-M Elektromontáže

5 351,30

51	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	80,000	1,79	143,20
52	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,200	4,83	54,10
55	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	135,000	1,20	162,00
56	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	135,000	1,99	268,65
57	345710038300.S	Prichytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	40,500	0,33	13,37
58	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	18,900	4,83	91,29
53	210220800.S	Uzemňovacie vedenie AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	35,000	1,20	42,00
54	354410064300.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 10 mm, Al	kg	7,350	5,63	41,38
63	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	250,000	1,62	405,00
64	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	237,500	2,14	508,25
59	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	250,000	2,39	597,50
60	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	5,000	8,03	40,15
61	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	1,250	3,99	4,99
12	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	5,000	3,95	19,75
13	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	5,000	0,88	4,40
14	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	5,000	0,88	4,40
15	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	1,20	14,40
16	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	12,000	1,99	23,88
17	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	50,000	1,99	99,50
18	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	50,000	1,68	84,00
19	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	50,000	1,20	60,00
20	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	50,000	1,68	84,00
26	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	15,000	2,30	34,50
27	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	15,000	1,12	16,80
28	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	130,000	1,61	209,30
29	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	130,000	0,72	93,60
30	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	1,61	8,05
31	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	5,000	0,72	3,60
65	210220614.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03	ks	10,000	2,47	24,70

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - Škola Chocholná-Velčice

Objekt: 1.9A Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.†

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
66	354410044200.S	Podpera vedenia StSt do muriva na hmoždinky označenie PV 01 h A2	ks	10,000	1,76	17,60
34	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	2,30	27,60
35	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	12,000	1,52	18,24
79	210220251.S	Svorka FeZn univerzálna potrubná SUP	ks	6,000	2,30	13,80
80	354410000300.S	Svorka FeZn univerzálna potrubná bez pásika označenie SUP	ks	6,000	3,27	19,62
81	354410030200.S	Nerezový pásik k univerzálnej svorke potrubnej označenie pásik nerezový A2 0,5m	ks	6,000	0,80	4,80
82	210220248.S	Svorka FeZn na komín	ks	6,000	3,17	19,02
83	354410005000.S	Svorka FeZn na 1 1/4" potrubie označenie ST 04	ks	6,000	9,42	56,52
67	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	12,000	3,27	39,24
68	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	12,000	4,39	52,68

Balenie: 1/34 ks

69	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	12,000	2,30	27,60
70	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	12,000	1,00	12,00
71	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	60,000	1,61	96,60
72	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	60,000	1,28	76,80
73	210220205.S	Zachytávacia tyč FeZn na oceľové konštrukcie	ks	2,000	9,22	18,44
74	JP410023500.S	Tyč zachytávacia FeZn na oceľové konštrukcie označenie JP1-dĺžka 2m	ks	1,000	23,94	23,94
75	JP410023500.S1	Tyč zachytávacia FeZn na oceľové konštrukcie označenie JP-dĺžka 1,5m	ks	1,000	13,57	13,57
42	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochranné rúrky, uholníka	ks	2,000	6,38	12,76
43	210220293.S1	Napojenie zvodu na jestvujúci vývod z uzemnenia	ks	2,000	7,98	15,96
44	210964801.S1	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu, vrátane odvozu a likvidácie na skládke	kpl	1,000	730,00	730,00
98	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	99,75	299,25
99	PM	Podružný materiál	%	5,000	19,95	99,75
102	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	99,75	498,75

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach - SPOLOČNÉ

0,00

84	460620001.S0	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu bude prevedená v rámci spevnených plôch a sadových úprav	m2	0,000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	-------	------	------

46-M_A-A

Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 284,00

96	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	250,000	6,06	1 515,00
97	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	250,000	3,99	997,50
90	460620013.SA	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	125,000	2,39	298,75
103	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	250,000	0,80	200,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - Škola Chocholná-Velčice

Objekt: 1.9A Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
104	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	250,000	0,16	40,00
100	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	46,55	232,75

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

588,00

48	HZS000114	PD skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	470,00	470,00
49	HZS000114.R	Vyhotovenie odbornej prehliadky a skúšky	kpl	1,000	118,00	118,00

Celkom

9 247,48


RISS®
RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85, 010 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44889707, IČ DPH: SK2022851347

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice
Objekt: 1.10A_R1 Plynoinštalácia

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Projektant: PIO Keramoprojekt a.s.
Spracovateľ: PIO Keramoprojekt a.s.
Poznámka:

KS:
Dátum: 01.07.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44839707
IČ DPH: SK2022851347
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		2 988,61	
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH		v EUR 3 586,33	

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba		Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice	
Objekt		1.10A_R1 Plynoinštalácia	
Miesto		Dátum:	01.07.2024
Objednávateľ		Obec Chocholná-Veľčice	Projektant: PIO Keramoprojekt a.s.
Zhotoviteľ		RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto	Spracovateľ: PIO Keramoprojekt a.s.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 988,61
HSV - HSV	214,58
1 - Zemné práce	214,58
PSV - Práce a dodávky PSV	2 618,36
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	2 618,36
M - Práce a dodávky M	155,67
23-M - Montáže potrubia	22,67
95-M - Revízie	133,00



ROZPOČET

Stavba

Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt

1.10A_R1 Plynoinštalácia

Miesto

Dátum: 01.07.2024

Objednávateľ

Obec Chochoľná-Veľčice

Projektant

PIO Keramoprojekt
a.s.

Zhotoviteľ


RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ

PIO Keramoprojekt
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 988,61
D HSV			HSV				214,58
D 1			Zemné práce				214,58
1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	5,800	7,93	45,99
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,800	0,78	4,52
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	16,800	2,95	49,56
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	16,800	1,83	30,74
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	5,800	1,00	5,80
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,500	2,63	3,95
7	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,000	24,42	48,84
8	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,800	31,48	25,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 618,36
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				2 618,36
11	K	723120204.S	Potrubie z ocefových rúrok čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,500	13,17	19,76
12	K	723150312.S1	Potrubie z ocefových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 DN50	m	1,000	23,94	23,94
13	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocefových rúrok nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	6,000	3,76	22,56
14	K	723130254.S	Potrubie plynové z ocefových bralenových rúrok DN 50	m	6,000	39,83	238,98
18	K	723170005.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	m	1,000	4,44	4,44
19	M	141310100140.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4")	m	1,000	9,99	9,99
20	K	723170010.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 25	m	1,000	5,12	5,12
21	M	141310100190.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 25 (1")	m	1,000	13,65	13,65
24	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	3,44	3,44
25	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	10,99	10,99
26	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	4,01	4,01
27	M	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	18,97	18,97
28	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	25,950	0,90	23,36
29	K	457547547.M	Meracia a regulačná zostava v dvojskrinske s plynomerom BK-G4, BK-G16 a regulátorom Francel B25 N s montážou		1,000	2 119,40	2 119,40
30	K	457985875.D	Demontáž jestvujúcej meracej a regulačnej zostavy, vrátane jej odvodu a likvidácie na skládke		1,000	99,75	99,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				155,67
	D	23-M	Montáže potrubia				22,67
31	K	230201003.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	6,000	1,66	9,96
32	M	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	6,000	1,84	11,04
33	M	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	0,402	4,16	1,67
	D	95-M	Revízie				133,00
34	K	45879789	Revízia plynovodu		1,000	133,00	133,00



 RISS, s.p.o.

 Janka Kráľa 85, 020 01 Tysaucké Nové Mesto

 IČO: 44889707, IČ DPH: SK2022851347

Zmluva o dielo – Príloha č. 2:

Podmienky využitia subdodávateľov

Obchodné meno a sídlo uchádzača/Zhotoviteľa:

RISS Plus, s.r.o., J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnej súťaži pri zadávaní zákazky na predmet zákazky „**Obstaranie stavebných prác - nadstavba MŠ - Chocholná - Velčice**“, ktorú vo Vestníku verejného obstarávania zverejnila obec Chocholná – Velčice ako verejný obstarávateľ (ďalej aj ako „Objednávateľ“):

- v plnom rozsahu a bez obmedzenia súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži vrátane zmluvných podmienok a nižšie uvedených podmienok využitia subdodávateľov;
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Prehľad subdodávateľov

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v % a v EUR
URBANIX s.r.o., Dražkovce 350, 038 02 Dražkovce, IČO: 46413421 Ing. Michal Urban, T. Vansovej 1600/4, 010 08 Žilina	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, Bleskozvod, Prípojka NN	6,37
STAVFIN s.r.o. Zlatovská 33, 911 05 Trenčín, IČO: 36305979 Ing. Daniel Klačman, Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín	Plastové výplne otvorov	3,68
	SPOLU	10,05

Podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z.

- Úspešný uchádzač (ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) je oprávnený zveriť vykonanie časti predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu podľa vyššie uvedeného prehľadu. Každý subdodávateľ, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy, je povinný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

3. V prípade, ak Zhotoviteľ zverí vykonanie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi inému ako v uvedenom prehľade, je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti predmetu zmluvy.
4. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy, je povinný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
5. Subdodávateľ môže začať plniť časť predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení Objednávateľa. V prípade, ak subdodávateľ začne plniť časť predmetu zmluvy bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo neprevziať predmet plnenia.
6. Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok podľa vyššie uvedeného prehľadu a to zmenou podielu subdodávok pre už uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok, resp. doplnenia subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím plnenia časti predmetu zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.
8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,00 EUR bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na dodanie predmetu tejto zmluvy. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Kysuckom Novom Meste dňa 01.07.2024

Meno štatutárneho orgánu uchádzača/Zhotoviteľa: Ing. Michal Rakovan, konateľ


RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85, 010 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022651347

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača/Zhotoviteľa: